

แบบสรุปรงานซ่อมแซมถนนที่ชำรุดจากอุทกภัย

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนดินพร้อมลงดินลูกรัง ถนนสายบ้านหนองบัว - หนองตาไม้ หมู่ที่ 1
 ปริมาณงาน จากถนนค.ส.ล.ด้านทิศตะวันตก-หนองตาไม้ ความกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 750 เมตร ซ่อมแซมโดยการถมดินและลงดินลูกรัง เป็นจุด ๆ ที่ถนนได้รับความเสียหาย รวมปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 240 ลูกบาศก์เมตร และรวมปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า 160 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดปรับเกลี่ยทับแน่น รวมพื้นที่เกรดปรับเกลี่ยทับแน่นไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร (รายละเอียดและแบบแปลนตามที่ต.บึงสร้างโรงกำหนด)

สถานที่ดำเนินการ บ้านหนองบัว หมู่ที่ 1 ตำบลบึงสร้าง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบึงสร้าง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่ - / 2565

คำนวณราคาเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	รวมเป็นเงิน
1	งานวางท่อคสล.ขนาด \varnothing 0.60 เมตร	ท่อน	-	1,294.78	-	1.3607	1,761.80	-
2	งานดินลูกรัง	ลบ.ม.	160.00	264.29	42,286.40	1.3607	359.62	57,539.10
3	งานดินถมคันทาง (ขนย้ายดิน)	ลบ.ม.	240.00	40.53	9,727.20	1.3607	55.15	13,235.80
4	งานเกรดปรับเกลี่ยทับแน่น	ตร.ม.	3,000.00	3.60	10,800.00	1.3607	4.90	14,695.56
TOTAL (รวมทั้งหมด)								85,470.47

ผลรวมค่างานต้นทุนงานซ่อมแซมทาง = 62,813.60
 ค่า Factor F = 1.3607

ขอรับเงินงบประมาณเพียง	แปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน	85,000.00
-------------------------------	------------------------------	------------------

ขนาดหรือเนื้อที่ 3,000.00 ตร.ม. เฉลี่ยราคา - บาท/ตร.ม. 28.33

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบึงสร้าง
 - คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นเงินทั้งสิ้น 85,000.-บาท (แปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
 - เห็นควรอนุมัติใช้ราคานี้เป็นราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง ต่อไป

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายสุริยา หาญจิตร)

ปลัดเทศบาลตำบลบึงสร้าง

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายยงยุทธ คำประพันธ์)

นายกเทศมนตรีตำบลบึงสร้าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานฯ

(นายคมสันต์ เชื้อกุดตุ้ม)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางพรณี สุริยะ)

หัวหน้ากองคลัง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางปวีศา บุญประสิทธิ์)

หัวหน้าสำนักปลัด