



ประกาศเทศบาลตำบลบึงสำโรง

เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน บ้านหนองโน หมู่ที่ 3

ด้วยเทศบาลตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์จะสอบราคาโครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน บ้านหนองโน หมู่ที่ 3 ตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ดังนี้

ก่อสร้างระบบกรองน้ำขนาดบรรจุ 2.50 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง และถังเก็บน้ำใสขนาดบรรจุน้ำไม่น้อยกว่า 15 ลูกบาศก์เมตร ติดตั้งระบบเติมคลอรีน, สารส้ม และติดตั้งระบบสูบน้ำพร้อมอุปกรณ์ให้เรียบร้อย ตามแบบที่เทศบาลตำบลบึงสำโรงกำหนด กำหนดเวลา แล้วเสร็จ 30 วัน งบประมาณ 334,000.- บาท (สามแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาข้างดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลตำบลบึงสำโรง ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาข้างครั้งนี้
5. มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า 167,000.- บาท

กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 14 สิงหาคม 2557 ถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2557 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบึงสำโรง ยกเว้นวันที่ 22 สิงหาคม 2557 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ อำเภอแก้งสนามนาง และกำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 26 สิงหาคม 2557 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ อำเภอแก้งสนามนาง เมื่อเทศบาลพิจารณาผลการสอบราคาเสร็จแล้ว จะประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบึงสำโรง ให้ผู้ยื่นซองสอบราคาติดต่อขอรับทราบผลได้ หากไม่ติดต่อขอรับทราบผลให้ถือว่าได้รับทราบผลแล้ว

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ในราคาชุดละ 500.- บาท ได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 14 สิงหาคม 2557 ถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-4475-6270-1 หรือ www.bsr.go.th , www.gprocurement.go.th , www.koratdla.go.th ในวันและเวลาราชการ

/ข้อกำหนด...

ข้อกำหนด - ในกรณีที่เป็นการงานก่อสร้างที่มีคอนกรีต กำหนดให้มีการทดสอบกำลังอัดประลัยของลูกบาศก์คอนกรีตของโครงการด้วย


- ผู้รับจ้างต้องจัดทำป้ายโครงการชั่วคราวก่อนเริ่มโครงการ โดยอย่างน้อยให้มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ชื่อโครงการ..... งบประมาณ..... วันเริ่มต้น และสิ้นสุดสัญญาจ้าง.....

ทั้งนี้ ให้ผู้ขอซื้อเอกสารสอบราคาดังกล่าว นำเอกสารหลักฐานมาในวันขอซื้อเอกสารสอบราคา ดังนี้

1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท และสำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

หากผู้ขอซื้อเอกสารสอบราคาดังกล่าวไม่ใช่ผู้จัดการหรือหุ้นส่วนผู้จัดการหรือผู้มีอำนาจในการดำเนินการของนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา นั้น จะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้มีอำนาจดังกล่าวถูกต้องตามกฎหมายโดยต้องแสดงหลักฐานการมอบอำนาจต่อเจ้าหน้าที่ของเทศบาลด้วย

ประกาศ ณ วันที่ 14 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557



(นายเพชรวิ เพระไชสง)
นายกเทศมนตรีตำบลบึงสำโรง

ราคากลางค่าก่อสร้างของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลบึงสำโรง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ประเภท งานอาคาร

โครงการ ก่อสร้างระบบกรองน้ำประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน

ปริมาณงาน ก่อสร้างระบบกรองน้ำขนาด 2.50 ลบ.ม./ชม.และดึงเก็บน้ำใสขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 15 ลบ.ม. ติดตั้งระบบเติมสารคลอรีน,สารส้ม และติดตั้งระบบสูบน้ำพร้อมอุปกรณ์ให้เรียบร้อย ตามแบบที่เทศบาลตำบลบึงสำโรงกำหนด

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง เทศบาลตำบลบึงสำโรง

สถานที่ก่อสร้าง / สถานที่ตั้งโครงการ บ้านหนองโน หมู่ที่ 3 ตำบลบึงสำโรง อำเภอแก่งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 4 แผ่น

ประมาณการเมื่อ วันที่ 25 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ตามแบบเลขที่ ทต.บร 009 / 2557

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	262,814.26	1.2726	334,457.43	
	เงื่อนไข - เงินจ่ายล่วงหน้า 0%				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	- เงินหักประกันผลงาน 0%				
	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (vat) 7%				
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย	-			
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			334,457.43	
คิดเป็นเงินประมาณ				334,000.00 บาท	
(ตัวอักษร) สามแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน					

เรียน นายเทศมนตรีตำบลบึงสำโรง

- คณะกรรมการฯได้กำหนดราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นเงิน 334,000 บาท

- เห็นควรอนุมัติให้ใช้ราคานี้เป็นราคาจัดจ้าง

- ลงวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

(ลงชื่อ)



(นายเพียว เพาะไธสง)

นายกเทศมนตรีตำบลบึงสำโรง

อนุมัติ

(ลงชื่อ)



(นายสุริยา หาญจิตร)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)



(นายคมสันต์ เชื้อกุดรู)

กรรมการ

(ลงชื่อ)



(นางพรณี สุริยะะ)

กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลบึงสำโรง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ประเภท งานอาคาร

โครงการ ก่อสร้างระบบกรองน้ำประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน

ปริมาณงาน ก่อสร้างระบบกรองน้ำขนาด 2.50 ลบ.ม./ชม. และดึงเก็บน้ำใสขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 15 ลบ.ม. ติดตั้งระบบเติมสารคลอรีน, สารส้ม และติดตั้งระบบสูบน้ำพร้อมอุปกรณ์ให้เรียบร้อย ตามแบบที่เทศบาลตำบลบึงสำโรงกำหนด

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง เทศบาลตำบลบึงสำโรง

สถานที่ก่อสร้าง / สถานที่ตั้งโครงการ บ้านหนองโน หมู่ที่ 3 ตำบลบึงสำโรง อำเภอแก่งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 4 แผ่น

ประมาณการเมื่อ วันที่ 25 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ตามแบบเลขที่ ทต.บร 009 / 2557

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	262,814.26	1.2726	334,457.43	
	เงื่อนไข - เงินจ่ายล่วงหน้า 0%				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	- เงินหักประกันผลงาน 0%				
	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (vat) 7%				
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย				
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			334,457.43	
คิดเป็นเงินประมาณ				334,000.00 บาท	
(ตัวอักษร) สามแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน					

(ลงชื่อ)




(นายคมสันต์ เชื้ออุद्रู)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณการ

(ลงชื่อ)




(นายสุริยา หาญจิตร)

ปลัดเทศบาลตำบลบึงสำโรง

เห็นชอบ

(ลงชื่อ)



(นายเพชรไธสง)

นายกเทศมนตรีตำบลบึงสำโรง

อนุมัติ

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง

แบบ ปร. 4 แผ่นที่ 1/4

โครงการ ก่อสร้างระบบกรองน้ำประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน

ปริมาณงาน ก่อสร้างระบบกรองน้ำขนาด 2.50 ลบ.ม./ชม. และดึงเก็บน้ำใสขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 15 ลบ.ม. ติดตั้งระบบเติมสารคลอรีน, สารส้ม และติดตั้งระบบจ่ายพร้อมอุปกรณ์ให้เรียบร้อย ตามแบบที่เทศบาลตำบลบึงสำโรงกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง / สถานที่ตั้งโครงการ บ้านหนองโน หมู่ที่ 3 ตำบลบึงสำโรง อำเภอแก่งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการเมื่อ วันที่ 25 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ตามแบบเลขที่ ทต.บร 009 / 2557

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดินและงานฐานราก								
	1.1 ดินขุด, ดินถมกลับ	50.00	ลบ.ม.	-	-	81.00	4,050.00	4,050.00	
	1.2 ทราดยาบอัดแน่น	1.50	ลบ.ม.	364.49	546.74	44.00	66.00	612.74	
2	งานคอนกรีต								
	2.1 คอนกรีตหยาบ	1.50	ลบ.ม.	1,303.74	1,955.61	395.00	592.50	2,548.11	
	2.2 คอนกรีตส่วนที่ขังน้ำ	20.50	ลบ.ม.	1,634.58	33,508.89	395.00	8,097.50	41,606.39	
3	งานไม้แบบ								
	3.1 ค่าแรงงานประกอบแบบ	92.00	ตร.ม.	-	-	105.00	9,660.00	9,660.00	
	3.2 ไม้แบบ + คร่าว	40.00	ลบ.พ.	401.84	16,073.60	-	-	16,073.60	
	3.3 ตะปูตีแบบ	23.00	กก.	56.07	1,289.61	-	-	1,289.61	
4	งานเหล็กเสริม			135.51	-	-	-	-	
	4.1 เหล็กเส้นกลม Ø 6 มม.	0.09	ตัน	25,156.43	2,264.08	2,800.00	252.00	2,516.08	
	4.2 เหล็กเส้นกลม Ø 9 มม.	2.62	ตัน	22,802.52	59,742.60	2,800.00	7,336.00	67,078.60	
	4.3 เหล็กเส้นกลม Ø 12 มม.	0.09	ตัน	22,730.47	2,045.74	2,800.00	252.00	2,297.74	
	4.4 ลวดผูกเหล็ก	85.00	กก.	38.32	3,257.20	-	-	3,257.20	
5	ก่ออิฐและฉาบปูน								
	5.1 ฉาบปูนเรียบ	49.00	ตร.ม.	59.20	2,900.80	70.00	3,430.00	6,330.80	
	5.2 ฉาบปูนขัดมัน	35.00	ตร.ม.	59.20	2,072.00	87.00	3,045.00	5,117.00	
	5.3 ทาสีเมนต์เบส	45.00	ตร.ม.	120.00	5,400.00	70.00	3,150.00	8,550.00	
	5.4 ก่ออิฐครึ่งแผ่น	3.94	ตร.ม.	180.00	709.20	80.00	315.20	1,024.40	
	5.5 ปูนทราย	1.00	ลบ.ม.	1,200.00	1,200.00	290.00	290.00	1,490.00	
6	งานทาสี								
	6.1 สีน้ำพลาสติก	30.00	ตร.ม.	35.00	1,050.00	30.00	900.00	1,950.00	
	6.2 สีน้ำมัน	7.00	ตร.ม.	40.00	280.00	35.00	245.00	525.00	
7	งานท่อและอุปกรณ์								
	7.1 กรวดกรองน้ำ	0.60	ลบ.ม.	2,500.00	1,500.00	500.00	300.00	1,800.00	
	7.2 ทรายกรองน้ำ	0.30	ลบ.ม.	2,500.00	750.00	500.00	150.00	900.00	
	7.3 แผ่นสแตนเลสรัดท่อ Ø 3"	2.00	ชุด	60.00	120.00	-	-	120.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				136,666.07		42,131.20	178,797.27	

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง

แบบ ปร. 4 แผ่นที่ 2/4

โครงการ ก่อสร้างระบบกรองน้ำประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน

ปริมาณงาน ก่อสร้างระบบกรองน้ำขนาด 2.50 ลบ.ม./ชม. และดึงเก็บน้ำใสขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 15 ลบ.ม. ติดตั้งระบบเติมสารคลอรีน, สารส้ม และติดตั้งระบบสูบน้ำพร้อมอุปกรณ์ให้เรียบร้อย ตามแบบที่เทศบาลตำบลบึงลำโรงกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง / สถานที่ตั้งโครงการ บ้านหนองโน หมู่ที่ 3 ตำบลบึงลำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการเมื่อ วันที่ 25 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ตามแบบเลขที่ ทต.บร 009 / 2557

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
7.4	ท่อ PVC ชั้น 8.5 Ø 3"	1.00	ท่อน	341.12	341.12	-	-	341.12	
7.5	ท่อ PVC ชั้น 8.5 Ø 1 1/2"	4.00	ท่อน	96.00	384.00	-	-	384.00	
7.6	ฝาครอบท่อ PVC Ø 3"	1.00	ตัว	55.00	55.00	-	-	55.00	
7.7	ฝาครอบท่อ PVC Ø 1 1/2"	8.00	ตัว	35.00	280.00	-	-	280.00	
7.8	ท่อ G/S Ø 4"	4.00	ม.	889.00	3,556.00	-	-	3,556.00	
7.9	ท่อ G/S Ø 3"	3.00	ม.	611.00	1,833.00	-	-	1,833.00	
7.10	ท่อ G/S Ø 2"	1.00	ท่อน	1,288.53	1,288.53	-	-	1,288.53	
7.11	ท่อ G/S Ø 1 1/2"	4.00	ท่อน	934.56	3,738.24	-	-	3,738.24	
7.12	ท่อ G/S Ø 1/2"	1.00	ท่อน	351.00	351.00	-	-	351.00	
7.13	ท่อ G/S Ø 3/4"	4.00	ท่อน	433.35	1,733.40	-	-	1,733.40	
7.14	ประตูน้ำบนดิน Ø 4"	1.00	ตัว	2,200.00	2,200.00	-	-	2,200.00	
7.15	ประตูน้ำบนดิน Ø 3"	1.00	ตัว	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
7.16	ประตูน้ำบนดิน Ø 2"	2.00	ตัว	850.00	1,700.00	-	-	1,700.00	
7.17	ท่อสันปีกกลางจาน 1 ด้าน Ø 4"	1.00	ท่อน	530.00	530.00	-	-	530.00	
7.18	ท่อสันปีกกลาง Ø 2" เกลียว 1 ด้าน	1.00	ท่อน	120.00	120.00	-	-	120.00	
7.19	ท่อโค้ง 90 G/S Ø 2"	6.00	ตัว	350.00	2,100.00	-	-	2,100.00	
7.20	ท่อโค้ง 90 จาน 2 ด้าน Ø 4"	2.00	ตัว	1,050.00	2,100.00	-	-	2,100.00	
7.21	ท่อโค้ง 90 G/S Ø 1 1/2"	6.00	ตัว	150.00	900.00	-	-	900.00	
7.22	สามทางเหล็ก Ø 1/2"	1.00	ตัว	50.00	50.00	-	-	50.00	
7.23	เหล็กรัดท่อนหนา 3 มม. รัดท่อ G/S Ø 1 1/2"	9.00	ชุด	30.00	270.00	-	-	270.00	
7.24	หน้าจาน Ø 4"	7.00	อัน	250.00	1,750.00	-	-	1,750.00	
7.25	น็อต 5/8"-2 1/2"	56.00	ชุด	75.00	4,200.00	-	-	4,200.00	
7.26	ประเก็นยาง Ø 4"	7.00	แผ่น	25.00	175.00	-	-	175.00	
7.27	ยูเนียนเหล็ก Ø 2"	2.00	ตัว	100.00	200.00	-	-	200.00	
7.28	นิปเปิดเหล็ก Ø 2"	7.00	ตัว	50.00	350.00	-	-	350.00	
7.29	กรวยน้ำสัน Ø 2" (ลด 4"x2")	1.00	ตัว	450.00	450.00	-	-	450.00	
7.30	ท่อน้ำทิ้ง PVC ชั้น 8.5 Ø 150 มม.	1.00	ท่อน	1,715.00	1,715.00	-	-	1,715.00	
7.31	ยิบโบล PVC - G/S Ø 3"	1.00	ตัว	120.00	120.00	-	-	120.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน						33,990.29		33,990.29	

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง

แบบ ปร. 4 แผ่นที่ 3/4

โครงการ ก่อสร้างระบบกรองน้ำประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน

ปริมาณงาน ก่อสร้างระบบกรองน้ำขนาด 2.50 ลบ.ม./ชม.และดึงเก็บน้ำใสขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 15 ลบ.ม. ติดตั้งระบบเติมสารคลอรีน,สารส้ม และติดตั้งระบบสูบน้ำพร้อมอุปกรณ์ให้เรียบร้อย ตามแบบที่เทศบาลตำบลบึงลำโรงกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง / สถานที่ตั้งโครงการ

ประมาณการเมื่อ วันที่ 25 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ตามแบบเลขที่ ทต.บร 009 / 2557

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	7.32 ท่อสัน G/S มีปีกกลางเกลียว 1 ด้าน ๑ 3"	1.00	ท่อน	54.00	54.00	-	-	54.00	
	7.33 ฝาครอบ G/S ๑ 1 1/2"	2.00	ตัว	25.00	50.00	-	-	50.00	
	7.34 ฝาครอบ G/S ๑ 3/4"	8.00	ตัว	15.00	120.00	-	-	120.00	
	7.35 ช้องอ 90 G/S ๑ 1/2"	2.00	ตัว	15.00	30.00	-	-	30.00	
	7.36 ยูเนียน G/S ๑ 3"	2.00	ตัว	270.00	540.00	-	-	540.00	
	7.37 สี่ทางลด G/S ๑ 3" x 2"	1.00	ตัว	250.00	250.00	-	-	250.00	
	7.38 นิปเปิด G/S ๑ 3"	2.00	ตัว	100.00	200.00	-	-	200.00	
	7.39 ช้องอ 45 G/S ๑ 3"	2.00	ตัว	150.00	300.00	-	-	300.00	
	7.40 ช้องอ 90 G/S ๑ 1 1/2"	1.00	ตัว	75.00	75.00	-	-	75.00	
	7.41 ค่าแรงติดตั้งท่อและอุปกรณ์	1.00	LS	-	-	3,800.00	3,800.00	3,800.00	
8	งานระบบจ่ายสารละลายคลอรีน								
	8.1 ถังผสมสารละลายคลอรีน	1.00	ถัง	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
	8.2 ผงปูนคลอรีนชนิดเข้มข้น 60 % (50 กก.)	1.00	ถัง	2,800.00	2,800.00	-	-	2,800.00	
	8.3 เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน	1.00	เครื่อง	7,300.00	7,300.00	-	-	7,300.00	
	8.4 ค่าแรงติดตั้งเครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน	1.00	เครื่อง	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
9	ติดตั้งเครื่องสูบน้ำดี								
	9.1 เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งขนาด 2 แรงม้า	1.00	เครื่อง	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
	1 เฟส 220 V 50HZ (1.5 KW)								
	9.2 ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำ 2 แรงม้า	1.00	ตู้	8,500.00	8,500.00	1,000.00	1,000.00	9,500.00	
	9.3 ค่าแรงติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	1.00	เครื่อง	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
10	งานอื่นๆ								
	10.1 บันไดเหล็ก	2.00	ชุด	1,000.00	2,000.00	500.00	1,000.00	3,000.00	
	10.2 ฝาเหล็กปิดถังน้ำใส	1.00	ชุด	700.00	700.00	200.00	200.00	900.00	
	10.3 ทุบแถมของเหลือพร้อมสายยู	1.00	ชุด	150.00	150.00	-	-	150.00	
	10.4 แผ่นสังกะสีเบอร์ 28	1.00	แผ่น	175.00	175.00	-	-	175.00	
	10.5 ป้ายบอกระดับน้ำพร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	2,500.00	2,500.00	500.00	500.00	3,000.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				37,244.00		8,500.00	45,744.00	

