



ประกาศเทศบาลตำบลบึงสำโรง

เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 2
และโครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรังสายบ้านกุดปลาฉลาดไปหาตไทรสูง บ้านกุดปลาฉลาดหมู่ที่ 6
ตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

ด้วยเทศบาลตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์จะสอบ
ราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 2 และโครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจร
ลูกรังสายบ้านกุดปลาฉลาดไปหาตไทรสูง บ้านกุดปลาฉลาดหมู่ที่ 6 ตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง
จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียดดังนี้

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 2 ตำบลบึงสำโรง
อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

- จุดเริ่มต้น หน้าบ้านนายสิงห์ ปวงปะชัง ไปหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดความกว้าง
6.00 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 1,080 ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังทั้ง
สองข้างๆ ละ 0.50 เมตร หนา 0.20 เมตร ปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย

- ก่อสร้างตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบึงสำโรงกำหนด ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
จำนวน 1 ป้าย

- ราคากลาง 608,000.- บาท (หกแสนแปดพันบาทถ้วน)

2. โครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรังสายบ้านกุดปลาฉลาดไปหาตไทรสูง บ้านกุดปลาฉลาด
หมู่ที่ 6 ตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

- จุดเริ่มต้นจากฝายน้ำล้นหนองบึงสำโรงไปหาตไทรสูง

- ช่วงที่ 1 ถมดินขนาดความกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 580 เมตร สูงเฉลี่ย 0.60 เมตร

- ช่วงที่ 2 ขนาดความกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 800 เมตร ความสูงเดิม วางท่อระบายน้ำ
คสล. 0.30 เมตร จำนวน 2 จุด รวม 13 ท่อน

- ช่วงที่ 3 ถมดินขนาดความกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 800 เมตร สูงเฉลี่ย 0.40 เมตร

- ลงลูกรัง ช่วงที่ 1 ช่วงที่ 2 และช่วงที่ 3 ความกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 2,180 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร รวมปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,635 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดปรับเกลี่ยบดทับแน่น

- รวมปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 3,340 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ย

- ก่อสร้างตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบึงสำโรงกำหนด ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
จำนวน 1 ป้าย

- ราคากลาง 827,000.- บาท (แปดแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

หมายเหตุ:- โดยแยกยื่นแต่ละรายการ

/ผู้มีสิทธิเสนอราคา...


ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลบึงสำโรง อำเภอแก่งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 ถึงวันที่ 4 มิถุนายน 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-4475-6270-1 หรือ www.bsr.go.th , www.gprocurement.go.th , www.koratdla.go.th ในวันและเวลาราชการ

1. เอกสารสอบราคา โครงการที่ 1 ชุดละ 500.- บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)
2. เอกสารสอบราคา โครงการที่ 2 ชุดละ 600.- บาท (หกร้อยบาทถ้วน)

ข้อกำหนด - ในกรณีที่เป็นงานก่อสร้างที่มีคอนกรีต กำหนดให้มีการทดสอบกำลังอัดประลัยของลูกบาศก์คอนกรีตของโครงการด้วย

- ผู้รับจ้างต้องจัดทำป้ายโครงการชั่วคราวก่อนเริ่มโครงการ โดยอย่างน้อยให้มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ชื่อโครงการ..... งบประมาณ..... วันเริ่มต้น และสิ้นสุดสัญญาจ้าง.....

ประกาศ ณ วันที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558



(นายเพียว เพราะไรสง)

นายกเทศมนตรีตำบลบึงสำโรง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลบึงสำโรง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ประเภท งานทาง (ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก)

โครงการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 2

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 6.0 ม. ยาว 180 ม. หน้า 0.15 ม. หรือ พื้นที่ ถนน ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 1,080 ตร.ม.

ไหล่ทางลูกรังทั้งสองข้าง ๆ ละ 0.50 ม. หน้าเฉลี่ย 0.20 ม. พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง / สถานที่ตั้งโครงการ บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 2 ต.บึงสำโรง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง เทศบาลตำบลบึงสำโรง

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการเมื่อ วันที่ 20 เดือน เมษายน พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	469,484.39	1.3365	627,465.89	
	เงินใน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00%			
	เงินประกันผลงานหัก	0.00%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00%			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00%			
2	ป้ายโครงการ 1 ป้าย	3,000.00	1.0000	3,000	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			630,465.89	
		เบิกจ่ายงบประมาณเพียง		608,000.00 บาท	
		(ตัวอักษร) หกแสนแปดพันบาทถ้วน			
		พื้นที่ถนน ค.ส.ล.		1,080.00 ตร.ม.	
		ราคาเฉลี่ย ถนน ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม.		562.96 บาท	

ลงชื่อ (ประมาณการ)

(นายชิตวุฒม์ หังไรสง)

นายช่างโยธา

ลงชื่อ (เห็นชอบ)

(นายสุริยา หาญจิตร)

ปลัดเทศบาลตำบลบึงสำโรง

ลงชื่อ (ตรวจสอบ)

(นายคมสันต์ เชื้อกุดฐู)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ (อนุมัติ)

(นายแพทย์วี เพราะไรสง)

นายกเทศมนตรีตำบลบึงสำโรง

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 2

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 6.0 ม. ยาว 180 ม. หนา 0.15 ม. หรือ พื้นที่ ถนน ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 1,080 ตร.ม.

ไหล่ทางลูกรังทั้งสองข้าง ๆ ละ 0.50 ม. หนาเฉลี่ย 0.20 ม. พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง / สถานที่ตั้งโครงการ บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 2 ต.บึงสำโรง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา

ประมาณการเมื่อ วันที่ 20 เดือน เมษายน พ.ศ. 2558

โดย กองช่างเทศบาลตำบลบึงสำโรง

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	งานปรับแก้ไขแต่งพื้นทาง	1,260.00	ตร.ม.		-	1.45	1,827	1,827	
2	ทราบขยายรองพื้น	54.00	ลบ.ม.	406.54	21,953	99.00	5,346	27,299	
3	งานคอนกรีต	162.00	ลบ.ม.	1,919.63	310,980	306.00	49,572	360,552	
4	งานเหล็กเสริม				-		-	-	
	-Wire mesh ขนาด 4 มม.	1,080.00	ตร.ม.	30.00	32,400	5.00	5,400	37,800	
	-เหล็กกลม RB Dia. 15 มม.	299.59	กก.	17.02	5,099	3.40	1,019	6,118	
	-เหล็กข้ออ้อย DB Dia. 12 มม.	159.84	กก.	17.20	2,749	3.40	543	3,293	
5	งานรอยต่อ								
	-แผ่นโฟรม หนา 2 ซม.	4	แผ่น	35.00	140		-	140	
	-แอสฟัลต์ผสมทราย	158.4	ลิตร	20.00	3,168	6.00	950	4,118	
6	งานไม้แบบ (ค่าแรงติดตั้ง)	81	ตร.ม.		-	133.00	10,773	10,773	
7	งานลงลูกรังไหล่ทาง	36	ลบ.ม.	265.00	9,540		-	9,540	
8	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	1,080.00	ตร.ม.		-	7.43	8,024	8,024	
	รวมวัสดุและค่าแรงงาน				386,030		83,455	469,484	

หมายเหตุ

- 1.ราคาอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง งานก่อสร้างของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
- 2.ราคาวัสดุอ้างอิงจาก ราคาพณิชยจังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือน มีนาคม 2558
- 3.บัญชีค่าแรง/ค่าดำเนินการ ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร อ้างอิงตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง (ฉบับปรับปรุง มีนาคม 2556)
- 4.ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร คิดที่ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า เฉลี่ย 25.00 - 25.99 บาท

ลงชื่อ (ประมาณการ)

(นายชิตวุฒม์ ทังไชสง)
นายช่างโยธา

ลงชื่อ (ตรวจสอบ)

(นายคมสันต์ เชื้อกรุด)
ผู้อำนวยการกองช่าง

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลบึงสำโรง กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ประเภท งานทาง (ถนนดินผิวจราจรลูกรัง)

โครงการก่อสร้าง ก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรัง บ้านกุดปลาตลาดไปหาดไทรสูง บ้านกุดปลาตลาด หมู่ที่ 6

ปริมาณงาน จุดเริ่มต้นจากฝายน้ำล้นบึงสำโรงไปหาดไทรสูง

ช่วงที่ 1 ถมดินขนาดความกว้างเฉลี่ย 5.0 เมตร ยาว 580 เมตร สูงเฉลี่ย 0.60 เมตร

ช่วงที่ 2 ถมดินขนาดความกว้างเฉลี่ย 5.0 เมตร ยาว 800 เมตร ความสูงเดิม วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. 0.30 เมตร จำนวน 2 จุด รวม 13 ท่อน

ช่วงที่ 3 ถมดินขนาดความกว้างเฉลี่ย 5.0 เมตร ยาว 800 เมตร สูงเฉลี่ย 0.40 เมตร

लगูกรัง ช่วงที่ 1 ช่วงที่ 2 และช่วงที่ 3 ความกว้างเฉลี่ย 5.0 เมตร ความยาวรวม 2,180 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือรวมปริมาณลูกรัง

ไม่น้อยกว่า 1,635 ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับเกลี่ยบดทับแน่น

รวมปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 3,340 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ย ดัดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง / สถานที่ตั้งโครงการ บ้านกุดปลาตลาดไปหาดไทรสูง บ้านกุดปลาตลาด หมู่ที่ 6 ต.บึงสำโรง

อ.แก่งสนามนาง จ.นครราชสีมา

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง เทศบาลตำบลบึงสำโรง

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการเมื่อ 21 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	1.2708	-	5 < ล้าน
2	ประเภทงานทาง	665,816.00	1.3365	889,863.08	5 < ล้าน
3	ประเภทงานชลประทาน		1.3266		5 < ล้าน
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม		1.1691		5 < ล้าน
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00%			
	เงินประกันผลงานหัก	0.00%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00%			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00%			
5	ป้ายโครงการ 1 ป้าย	3,000.00	1.0000	3,000	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			892,863.08	
เบิกจ่ายงบประมาณเพียง				827,000.00 บาท	
(ตัวอักษร)				แปดแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน	

ลงชื่อ (ประมาณการ)

(นายชิตวุฒม์ ทังไธสง)

นายช่างโยธา

ลงชื่อ (ตรวจสอบ)

(นายคมสันต์ เชื้อกุดดู)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ (เห็นชอบ)

(นายสุริยา หาญจิตร)

ปลัดเทศบาลตำบลบึงสำโรง

ลงชื่อ (อนุมัติ)

(นายเพชรไธสง)

นายกเทศมนตรีตำบลบึงสำโรง

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง ก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรัง บ้านกุดปลาฉลาดไปหาดไทรสูง บ้านกุดปลาฉลาด หมู่ที่ 6

ปริมาณงาน จุดเริ่มต้นจากฝายน้ำล้นบึงลำโรงไปหาดไทรสูง

ช่วงที่ 1 ถมดินขนาดความกว้างเฉลี่ย 5.0 เมตร ยาว 580 เมตร สูงเฉลี่ย 0.60 เมตร

ช่วงที่ 2 ถมดินขนาดความกว้างเฉลี่ย 5.0 เมตร ยาว 800 เมตร ความสูงเดิม วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. 0.30 เมตร จำนวน 2 จุด รวม 13 ท่อน

ช่วงที่ 3 ถมดินขนาดความกว้างเฉลี่ย 5.0 เมตร ยาว 800 เมตร สูงเฉลี่ย 0.40 เมตร

ลูกรัง ช่วงที่ 1 ช่วงที่ 2 และช่วงที่ 3 ความกว้างเฉลี่ย 5.0 เมตร ความยาวรวม 2,180 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือรวมปริมาณลูกรัง

ไม่น้อยกว่า 1,635 ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับเกลี่ยบดทับแน่น

รวมปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 3,340 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ย คิดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย

งานที่ก่อสร้าง / สถานที่ตั้งโครงการ บ้านกุดปลาฉลาดไปหาดไทรสูง บ้านกุดปลาฉลาด หมู่ที่ 6 ต.บึงลำโรง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา

ประมาณการเมื่อ วันที่ 21 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2558

โดย กองช่างเทศบาลตำบลบึงลำโรง

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	งานปรับเกรดถนนเดิม	13,080.0	ตร.ม.	-	-	2.0	26,160.0	26,160.0	
2	ดินถมพร้อมบดทับแน่น	3,340.0			-	70.0	233,800.0	233,800.0	
3	ลูกรัง	1,635.0	ม ³	244.0	398,940.0		-	398,940.0	
4	วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Dia 0.30 ม.	13	ท่อน	289.0	3,757.0	243.0	3,159.0	6,916.0	
	รวมวัสดุและค่าแรงงาน				402,697.0		263,119.0	665,816.0	

หมายเหตุ

- 1.ราคาอ้างอิงจากหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง งานก่อสร้างของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
- 2.ราคาวัสดุอ้างอิงจาก ราคาพณิชยจังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือน มีนาคม 2558
- 3.บัญชีค่าแรง/ค่าดำเนินการ ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร อ้างอิงตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง (ฉบับปรับปรุง มีนาคม 2556)
- 4.ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร คิดที่ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า เฉลี่ย 25.00 - 25.99 บาท

ลงชื่อ (ประมาณการ)

(นายชิตวรุฒม์ หังไรสง)

นายช่างโยธา

ลงชื่อ (ตรวจประมาณการ)

(นายคมสันต์ เชื้อกุดดู)

ผู้อำนวยการกองช่าง